PRODUKTINFO

Obešala za betonske cevi PEWAG WIN 3-delne

Äpfel und Öfen - fibră To obešalo s tremi verigami in samozapiralnimi prijemali, je primerno za dviganje in prevoz betonskih okroglih cevi in cevi za jaške, premera od 1300 do 2300 mm. Debelina stene okroglih betonskih cevi se lahko giblje med 60 in 150 mm, največja teža do 2500 kg. Obešalo za betonske cevi je opremljeno s certifikatom o preiskusu in ga lahko uporabljamo do naklona 30 ° . Iz varnostnih razlogov prijemala pod naklonom ne smemo dodatno obremenjevati. Na voljo so celotna navodila za uporabo in informacije o vseh posebnostih in možni uporabi.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZBRG26056	Obešalo za bet. cevi PEWAG WIN 3-delne 2,5m, ketna p=7mm, 2500kg, možnost skrajšave	ST
ZBRG28004	Obešalo za bet. cevi PEWAG WIN 3-delne 2,5m, ketna p=7mm, 2500kg, skrajšava ni možna	ST
ZBRG28003	Obešalo za bet. cevi PEWAG WIN 3-delne 2,0m, ketna p=7mm, 2500kg, skrajšava ni možna	ST
ZBRG2814	Obešalo za bet. cevi PEWAG WIN 3-delne 1,5m, ketna p=7mm, 2500kg, skrajšava ni možna	ST
ZBRG26057	Obešalo za bet. cevi PEWAG WIN 3-delne 2,0m, ketna p=7mm, 2500kg, možnost skrajšave	ST

Technik & Service für den Baupro

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at